© **ZUM** ARCHITEKCI

ROZWIĄZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU STANOWIĄ WYŁĄCZNĄ WŁASNOŚĆ ZUM ARCHITEKCI MOGĄ BYĆ STOSOWANE, POWIELANE ORAZ UDOSTĘPNIANE OSOBOM TRZECIM JEDYNIE NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZEZWOLENIA WW. FIRMY Z ZASTRZEŻENIEM WSZELKICH SKUTKÓW PRAWNYCH

WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE NA NINIEJSZYM RYSUNKU NALEŻY ODCZYTAĆ W POWIĄZANIU Z INNYMI INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ I OPISOWEJ CAŁEGO PROJEKTU

pracownia projektowa

ZUM ARCHITEKCI

ul. Grabskiego 4/10
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (+48) 880 98 47 98
email: info@zumarchitekci.pl
www.zumarchitekci.pl

zamierzenie

Rozbudowa cmentarza komunalnego z infrastrukturą techniczną oraz budowa drogi dojazdowej i parkingu wielostanowiskowego wraz z ogólnodostepnym ustępem przy ul. Celnej dz. nr ewid. 184/2, 314 i 321 obr.1 w Myśliborzu.

tytuł rysunku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BRANŻA ARCHITEKTONICZNA	projektant mgr inż. arch. Marcin Żurowski nr upr. bud. LOIA/40/2010 w spec. arch. bez ograniczeń	podpis
	projektant sprawdzający mgr inż. arch. Szymon Gucałło nr upr. bud. LOIA/33/2010 w spec. arch. bez ograniczeń	podpis
BRANŻA DROGOWA	projektant mgr inż. arch. Robert Paciorek nr upr. bud. LBS/0065/PWOD/08 w spec. drogowej. bez ograniczeń	podpis
	projektant sprawdzający mgr inż. arch. Wojciech Przyłucki nr upr. bud. LBS/0019/POOD/07 w spec. drogowej bez ograniczeń	podpis
BRANŻA SANITARNA	projektant mgr inż. Dariusz Kulik nr upr. bud. LUKG/033/POOS/03 w spec. inst. bez ograniczeń	podpis
	projektant sprawdzający mgr inż. Jan Marchewka nr upr. bud. LBS/IS/2617/01 w spec. inst. bez ograniczeń	podpis
BRANŻA ELEKTRYCZNA	projektant inż. Adam Garczyński nr upr. proj. 108/86/GW w zakr. inst. elekt. bez ograniczeń	podpis
	projektant sprawdzający mgr inż. Paweł Truszkowski nr upr. proj. MAZ/0423/PWOE/06 w zakr. inst. elekt. bez ograniczeń	podpis

skala	data	nr rysunku
1:500 w A1	15.10.2018r.	PZT1
nr projektu 1808	status PROJEKT WYKONAWCZY	

SEKTOR	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	
GRÓB MURowany PODZIEMNY	34m.	69m.	10m.	10m.						114m.							79m.
GRÓB MURowany PODZIEMNY	32m.	48m.	30m.	48m.						80m.				18m.	18m.	18m.	130m.
GRÓB MURowany PODZIEMNY	11m.	17m.	17m.	30m.	222m.	360m.				106m.				38m.	27m.	28m.	
KOLUMBARIUM							70m.	30m.	106m.	582m.							268m.
GRÓB ZIEMNY PODZIEMNY			40m.	58m.			36m.	36m.	30m.	120m.	25m.	15m.	68m.	57m.	50m.	50m.	82m.
GRÓB ZIEMNY PODZIEMNY						25m.		74m.		99m.	48m.	34m.					37m.
GROBOWIEC RODZINNY			50m.	68m.	-	25m.	106m.	140m.	136m.	102m.	22m.	15m.					
RAZEM	77m.	117m.	147m.	204m.	222m.	385m.	212m.	280m.	272m.	801m. + 240(30%)= 1041m.	95m.	67m.	92m.	75m.	68m.	68m.	465m. + 140m.(30%) = 605m.
RAZEM	Rilla		68m.	116m.	222m.	385m.	106m.	140m.	136m.	668m. + 206(30%)= 874m.	-	-	38m.	37m.	27m.	28m.	130m. + 38 (30%) = 169m.
RAZEM		127m.	80m.	116m.	222m.	385m.	106m.	140m.	136m.	1489+446(30%)= 1935m.	95m.	67m.	131m.	113m.	95m.	97m.	774m.

1935m (ETAP I) + 774m (ETAP II) = 2709m.

BILANS POWIERZCHNI CMENTARZA

Powierzchnia biologicznie czynna: 5.574,86 m²(41,21%)
Powierzchnie alejek utwardzonych: 2.208,70 m²(16,71%)
Powierzchnia asfaltu: 2.389,70 m²(17,66%)
Powierzchnie grobów: 3.303,87 m²(24,42%)

Powierzchnia cmentarza: **13 528,90m² (100%)**

Pow. kwater = 6 275 m²

LEGENDA

- MA1 Obiekt małej architektury typu ławka, umywalka, kryte siedzisko
- MA2 Obiekt małej architektury typu ławka, zadaszenie, oparcie, cokół
- PG Plac gospodarczy - miejsce składowania odpadów stałych
- F Kurki czerpania wody
- Granica działki
- Zakres całego opracowania
- dr Granica cmentarza
- ETAP I Etapowanie inwestycji
- ETAP II
- WOK Wokanda
- Budynek ustępu ogólnodostępnego
- Zadaszenie przy wejściu do ustępu ogólnodostępnego
- Wejście na cmentarz
- Wjazd na cmentarz
- Ogrodzenie frontowe cmentarza - ogrodzenie murowane z podbudową żelbetową
- Ogrodzenie tymczasowe metalowe, systemowe panele wys.150cm
- Zieleń średnia - krzewy, zieleń izolacyjna w tym zimozielona
- Zieleń niska - trawa
- Zieleń wysoka - drzewa projektowane
- Oświetlenie parkowe wysokie
- Oświetlenie parkowe w nawierzchni
- Oświetlenie parkowe niskie
- Oświetlenie parkowe kinkiet
- Ławki
- Droga wewnętrzna i plac manewrowy z nawierzchnią asfaltową
- Aleja - nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowa
- Miejsca postojowe dla samochodów osobowych w tym miejsca dla samochodów osobowych zaopatrzonych w kartę parkingową - nawierzchnia z kostki betonowej
- Ścieżki utwardzone ziemne pomiędzy grobami
- Kwatery z miejscami na groby
- Kolumbarium
- Chodnik przy drodze dojazdowej do cmentarza - nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej
- Chodnik przy wejściu na cmentarz oraz chodnik przy kolumbarium - nawierzchnia z kostki betonowej
- Chodnik szer. 87cm przy kolumbarium oraz opaska szer. 70cm wokół placu centralnego - nawierzchnia z kostki granitowej
- Plac gospodarczy - nawierzchnia z kostki betonowej
- Instalacja kanalizacji sanitarnej
- przyłącze kanalizacji sanitarnej wg odrębnego opracowania
- instalacja wodociągowa
- przyłącze wodociągowe wg odrębnego opracowania
- instalacja kanalizacji deszczowej
- przyłącze kanalizacji deszczowej wg odrębnego opracowania
- wpust odpływowy
- kabel elektroenergetyczny
- punkt oświetlenia na kabel elektroenergetyczny

GRANICA ISTNIEJĄCEGO SADU CZERESNIOWEGO PRZEZNACZONEGO DO WYCINKI - wg odrębnego opracowania i postępowania administracyjnego

REZERWA POD PRZYSZŁE ETAPY CMENTARZA

PLANOWANE ROZSZERZENIE KOMUNIKACYJNE CMENTARZA W PRZYSZŁYM ETAPIE - wg odrębnego opracowania

ISTNIEJĄCY CMENTARZ KOMUNALNY nr 1

PLANOWANY PARKING WIELOSTANOWISKOWY

PLANOWANY USTĘP OGÓLNODOSTĘPNY

ETAP I

ETAP II

PLAC CENTRALNY

Rilla

S-Rilla

Celna

dr

Bp

Bz

B

Bi

PGS

PG1

PG2

PG3

PG4

PG5

PG6

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

S11

S12

S13

S14

S15

S16

POŚWIADCZAM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM KOPII MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

data..... podpis.....